



LAVORI REALIZZATI ALLA PARROCCHIA DI S. CROCE

Grazie alla firma di una convenzione d'uso di 99 anni, stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia di S. Croce, col beneplacito dell'Ufficio Diocesano, è stato possibile realizzare, su una porzione del giardino parrocchiale della vecchia Casa

Canonica, confinante con Via S. Croce, una serie di parcheggi a destinazione pubblica, ortogonali alla strada, compreso uno accessibile alle persone disabili, e un'area ecologica, a servizio della frazione e della Chiesa. Parallelamente il Comune, in accordo con le esigenze espresse dalla Parrocchia ed evidenziate nella sopra citata convenzione, si è impegnato alla sistemazione dell'incrocio tra le Vie S. Croce, Giolitti, Vignolo, posto in aderenza al sagrato della Chiesa, con sostituzione dell'attuale pavimentazione bitumata con una in lastre e cubetti di luserna, materiali che hanno consentito la riqualificazione di uno spazio urbano di aggregazione, quale deve essere il sagrato, in precedenza ridotto a mero incrocio veicolare. I lavori hanno compreso inoltre l'inserimento di una piccola intercapedine interrata in aderenza al muro perimetrale della Chiesa sul lato nord (V. Giolitti), al fine di evitare fenomeni di risalita capillare dell'umidità, la sistemazione dell'accesso alla vecchia casa canonica, consistente nell'inserimento di una nuova scalinata in pietra, raccordata con due rampe laterali, da utilizzare come ingresso secondario alla Chiesa (utile soprattutto durante le funzioni con maggiore affluenza), il ripristino del muro di recinzione del giardino, realizzato in muratura piena intonacata, l'inserimento di un nuovo accesso carraio e pedonale, l'adeguamento di tutti i sottoservizi. L'intervento, nel suo complesso, è stato realizzato in conformità al parere rilasciato in data settembre 2008 dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, in accordo con la Commissione Diocesana di Arte Sacra. Nei lavori è stato previsto anche il restauro del sagrato, che presenta ora numerosi conci dissestati e rotti, che potrà essere effettuato solo ad avvenuto sopralluogo in loco del funzionario incaricato dalla Soprintendenza, presumibilmente a inizio primavera. Tutte le opere sono stati finanziate con fondi comunali, il Comune si è impegnato inoltre a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi, dell'area ecologica e del sedime viabile. La confinante Amministrazione Comunale di Cervasca, interpellata in quanto proprietaria di una porzione del sedime viabile di V. Vignolo e V. Giolitti, interessato dall'intervento, previa attenta verifica delle necessità e delle soluzioni proposte, è intervenuta nel finanziamento della parte di lavori ricadente su terreno di sua competenza. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati congiuntamente all'Arch Schianchi Luisa e al sottoscritto.

Geom. Alessandro Vernassa

NASCE LA NUOVA PALESTRA COMUNALE

In estate hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione della nuova palestra comunale annessa al plesso scolastico di Via Orti i cui lavori sono stati affidati in appalto alla ditta CO.ED S.R.L. di Padula (SA) per quanto concerne i lavori strutturali ed edili e alla ditta CEAM di Casale Monferrato (AL) per quanto riguarda i lavori impiantistici. Al termine dei lavori, previsto per la prossima estate, Vignolo disporrà di una struttura sportiva che migliorerà lo svolgimento dell'attività scolastica ma che sarà a disposizione in orario extrascolastico di una utenza più vasta e di ogni fascia di età. L'impianto disporrà di un'area di gioco in gomma multistrato di m 17,00x29,00x 7,20 h, adeguato per lo svolgimento di diverse discipline sportive tra cui la pallavolo, la pallamano, il calcetto, la pallacanestro e il minibasket. La struttura disporrà inoltre di attrezzi fissi quali pertiche, corde, spalliere e quadro svedese per la pratica della ginnastica.

Il nuovo edificio andrà a delimitare Piazza Grande sul lato a mezzogiorno e si caratterizzerà per il profilo sobrio e il paramento in mattoni esteso a tutta la facciata. Una grande vetrata sul lato nord manterrà in relazione visiva lo spazio della piazza con l'area di gioco assicurando nel contempo la luminosità necessaria senza rischio di abbagliamento. Saranno presenti tre accessi dei quali uno interno diretto dalla scuola, uno esterno dal cortile di ingresso dell'edificio scolastico ed un terzo direttamente da Piazza Grande tramite un'ampia rampa accessibile a persone su sedia a ruote. Anche l'edificio scolastico sarà oggetto di attenzioni e migliorie.

Nell'ambito dell'intervento di realizzazione della palestra saranno ampliati gli spazi per la didattica con la creazione di due nuove aule scolastiche e un nuovo blocco di servizi igienici.

I locali al piano seminterrato saranno resi più salubri attraverso la realizzazione di una intercapedine perimetrale. Sarà realizzata una nuova centrale termica con generatore ad alto rendimento integrato da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. Il costo complessivo dell'intervento sfiorerà gli ottocentomila Euro.

Arch. Ivano Ballario